

Leier®

Na zdjęciu Aleksandra Zaucha medalistka Mistrzostw Polski w biegu na dystansie 80 m przez płotki.

PŁYTA BALKONOWA




Prefabrykowane płyty balkonowe są produkowane w oparciu o indywidualne projekty. Mogą być wykonywane w trzech wariantach: jako płyty pełne, balkony Leier-Panel lub balkony Leier-Panel z burtą. Płyty balkonowe produkowane są jako wspornikowe, wspornikowe z żebrami oraz podparte. Kształt balkonów prefabrykowanych może być praktycznie dowolny. W prefabrykacjach montowane są systemowe łączniki termoizolacyjne, według wyboru inwestora.




BALKON PREFABRYKOWANY PEŁNY

- gotowy do wbudowania produkt



BALKON LEIER PANEL

- niewielki ciężar
- wmontowany łącznik izotermiczny
- wymagane zaszalowanie oraz dobrojenie i dolanie



BALKON LEIER PANEL Z BURTĄ

- ograniczona masa własna
- zamontowany łącznik izotermiczny
- wymaga dobrojenia i dolania

ZALETY BALKONÓW PREFABRYKOWANYCH:

- eliminacja skomplikowanych szalunków oraz zbrojenia na wysokościach
- dowolny kształt i wymiary dostosowany do wymagań projektu
- dostępne powierzchnie: gładka, zatarta, antypoślizgowa
- powtarzalność prefabrykatów

Na etapie projektu istnieje możliwość montażu:

- systemowych łączników termoizolacyjnych
- instalacji oświetleniowej
- systemowych uchwytów pod balustrady
- burt oraz kapinosów zapobiegających penetracji wody

